

Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
CNPJ: 84.263.862/0001-05



Obra
Reforma da Escola Brulino Silva - Vila Novo Horizonte

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Pará
SEDOP - 10/2024 - Pará

B.D.I.
31,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Serviços Preliminares					3.121,84	0,54 %
1.1	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	4	594,19	780,46	3.121,84	0,54 %
2			Revestimentos de Pisos e Paredes					107.189,00	18,52 %
2.1	130119	SEDOP	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	800	81,68	107,28	85.824,00	14,83 %
2.2	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	250	65,07	85,46	21.365,00	3,69 %
3			Revisão da Cobertura					243.551,28	42,09 %
3.1	070052	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	1189,68	105,89	139,08	165.460,69	28,60 %
3.2	070049	SEDOP	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	1189,68	49,98	65,64	78.090,59	13,50 %
4			Forro					81.197,74	14,03 %
4.1	140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	579,57	66,56	87,42	50.666,00	8,76 %
4.2	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	m²	579,57	40,11	52,68	30.531,74	5,28 %
5			Instalações Elétricas					10.238,90	1,77 %
5.1	171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz	PT	70	111,36	146,27	10.238,90	1,77 %
6			Instalações Hidráulicas					9.928,50	1,72 %
6.1	180844	SEDOP	Revisão de ponto de água	PT	25	122,21	160,52	4.013,00	0,69 %
6.2	180845	SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	PT	25	180,15	236,62	5.915,50	1,02 %
7			Pintura					105.903,63	18,30 %
7.1	150253	SEDOP	Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	m²	1407,07	48,64	63,88	89.883,63	15,53 %
7.2	150741	SEDOP	Latex acrilica (sobre pintura antiga)	M2	1000	12,20	16,02	16.020,00	2,77 %

Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
CNPJ: 84.263.862/0001-05

8			Esquadrias					11.569,40	2,00 %
8.1	090304	SEDOP	Porta mad. compens. c/ caix. simples	m²	20	440,41	578,47	11.569,40	2,00 %
9			Limpeza					5.929,00	1,02 %
9.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	550	8,21	10,78	5.929,00	1,02 %

Total sem BDI **440.564,17**
Total do BDI **138.065,12**
Total Geral **578.629,29**

Prefeitura de Nova Esperança do Piriá
Setor de Engenharia