



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma da Escola Antônio da Silva

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados para a Reforma da Escola Antônio da Silva, no Município de Nova Esperança do Piriá.

2. INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

- 2.1 - **Natureza do Prédio:** Escolar Público
- 2.2 - **Proprietário:** Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá.
- 2.3 - **Endereço Da Obra:** Comunidade Braço Grande, Nova Esperança do Piriá.
- 2.4 - **Área Construída Total:** 70,00 m²
- 2.5 - **Tipo De Reforma:** Cobertura, Piso e Pintura.

3. INSTALAÇÃO DA OBRA:

- LIMPEZA DO TERRENO:

O terreno deve estar livre de qualquer entulho e mato para receber a locação da obra e fundação, serviço a ser executado pela contratada.

O terreno será nivelado com compensação de movimentos de terra em desnível existente no solo (entorno de 1,00 m), o qual ficará limpo e nivelado.

- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

Serão construídas instalações provisórias, que atenderão a demanda da obra, conforme a NR 18.

O tapume será em madeira, com fechamento em chapa de aço galvanizada ou chapa de compensado. Almojarifado com piso em madeira e cobertura em fibrocimento.

4. PAREDES EM GERAL:

As alvenarias que estão danificadas, rachadas ou quebradas serão recuperadas.

5. COBERTURA:

- ESTRUTURA E ENTELHAMENTO:

Qualquer peça de madeira da estrutura será trocada e/ou reforçada caso esteja comprometida. Em madeira de cedrinho ou equivalente, de boa qualidade, e madeira de lei aplainada em partes amostra do beiral.

O telhado será trocado e assente sobre terças de madeira. Serão utilizadas telhas cerâmicas.

6. REVESTIMENTOS INTERNOS:

6.1 - *DE PAREDES:*

• **REBOCOS:**

As paredes internas e externas serão rebocadas com argamassa de revestimento industrializada interna onde houver deterioramento da mesma ou nova alvenaria.

7. PISO:

Todo o piso antigo será retirado para troca do aterra. Após aterrar, compactar e nivelar, será feito um novo contrapiso que também será nivelado e acabado. Não haverá revestimento cerâmico.

8. ESQUADRIAS:

A sala de aula e anexos que estiverem com as portas quebradas, deverão ser trocadas por portas de madeira de lei e de boa qualidade.

9. PINTURA:

• **DE PAREDES:**

Após todas as paredes internas e externas estiverem recuperadas, serão passadas duas demãos de pintura, tinta à base d'água da cor escolhida pelo proprietário. calfinagem serão seladas com selador pigmentado e o acabamento será em tinta Acrílica semibrilho da marca Suvinil, ou equivalente.

As grades de portas e vãos deverão ser pintadas com tintas óleo.

10. ENTREGA DA OBRA:

A obra será entregue limpa, sem quaisquer restos de sujeiras e materiais de construção, pronto para a utilização.

Nova Esperança do Piriá, Janeiro de 2019


Lucas Matheus Borges Miranda
Engenheiro Civil
CREA: 1515758192

ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL
LUCAS MATHEUS BORGES MIRANDA
CREA: 151575819-2