



OBRA: REFORMA DA ESCOLA DA VILA LOBOS	MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	
REF: SINAPI DEZEMBRO/2018 E SEDOP - OUTUBRO/2018	BDI ADOTADO: 27,45%	DATA: 21 / 01 / 2019
ENDEREÇO DO OBJETO/OBRA: VILA DO ÁGUA BRANCA - NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA

ITEM	Número	CÓD. SINAPI E SEDOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI-R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI-R\$	VALOR TOTAL- (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					983,96
1.1	10008	Sedop	Limpeza do terreno	M²	100,00	1,40	1,78	178,43
1.2	11340	Sedop	Placa de obra em Lona, com plotagem de gráfica - 2,00X2,00M	M²	4,00	158,01	201,38	805,53
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					832,16
2.1	20174	Sedop	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	M³	4,00	80,00	101,96	407,84
2.2	20235	Sedop	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	M²	65,28	5,1	6,50	424,32
3			SUPERESTRUTURA					4.176,07
3.1	50757	Sedop	Concreto Armado p/ Percintas	M³	0,80	2.314,61	2949,97	2.359,98
3.2	60046	Sedop	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M²	33,20	42,92	54,70	1.816,09
4			COBERTURA					15.905,49
4.1	70058	Sedop	Cobertura - telha plan	M²	136,66	51,28	65,36	8.931,60
4.2	70308	Sedop	Encaibramento e ripamento	M²	136,66	40,04	51,03	6.973,89
5			REVESTIMENTOS					2.385,86
5.1	110763	Sedop	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M²	60,00	31,2	39,76	2.385,86
6			PISO					2.076,66
6.1	130110	Sedop	Camada regularizadora no traço 1:4	M²	65,28	24,96	31,81	2.076,66
7			PINTURA					4.459,73
7.1	150731	Sedop	PVA interna c/ massa acrílica sem selador	M²	132,00	15,66	19,96	2.634,54
7.2	150252	Sedop	PVA externa sem massa c/ liq. Preparador	M²	93,60	15,30	19,50	1.825,19
8			LIMPEZA					265,10
8.1	9537	Sinapi	Limpeza geral e entrega da obra (Int. e Ext.)	M²	100,00	2,08	2,65	265,10
TOTAL GERAL COM BDI DE 27,45%								31.085,02

Valdeci Bento Ferreira
Sócio Administrador

Valdeci Bento Ferreira
CPF: 287.218.612-34
Sócio-Administrativo
Engemaster
Construção Civil LTDA-EPP
CNPJ: 04.746.754/0001-46

Denilson Costa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 18.851 DPA

Denilson Costa da Silva
Engº Civil
CREA-18851 DPA