


PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ							SEDOP	mai/22
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RHUTE PASSARINHO							SINAPI	mai/22
LOCAL: NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - PA							BDI:	27,70%
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.622,43	
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	6,00	M2	220,57	1.323,41	
1.2	020015	SEDOP	Retirada de forro em mad., incl. barroteamento	233,30	M2	9,54	2.224,60	
1.3	020014	SEDOP	Retirada de esquadria sem aproveitamento	18,50	M2	6,89	127,45	
1.4	021527	SEDOP	Retirada de grade de ferro	8,30	M2	27,72	230,10	
1.5	020857	SEDOP	Retirada de ponto elétrico	10,00	PT	19,30	192,96	
1.6	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	6,00	UN	47,24	283,42	
1.7	021529	SEDOP	Retirada de ponto de água/esgoto	10,00	PT	24,05	240,49	
1.2			INFRAESTRUTURA				64.643,96	
2.1	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	233,30	M2	45,23	10.551,45	
2.2	130725	SEDOP	Lajota ceramica - (Padrão Alto)	233,30	M2	128,32	29.937,33	
2.3	130725	SEDOP	Lajota ceramica - (Padrão Alto)	188,24	M2	128,32	24.155,18	
3			MESOESTRUTURA				8.885,32	
3.1	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	90,40	M2	55,61	5.026,70	
3.2	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	45,20	M2	85,37	3.858,62	
4			TELHADO				25.311,29	
4.1	070052	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	115,00	M2	117,63	13.527,38	
4.2	070058	SEDOP	Cobertura - telha plan	115,00	M2	102,47	11.783,91	
5			Forro				19.303,91	
5.1	140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	163,40	M2	65,12	10.640,77	
5.2	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	163,40	M2	53,02	8.663,14	
6			ESQUADRIAS				39.712,99	
6.1	091511	SEDOP	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	32,00	M2	843,78	27.000,96	
6.2	090622	SEDOP	Portão de ferro 3/4" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	3,00	M2	688,36	2.065,09	
6.3	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	13,44	M2	792,18	10.646,94	
7			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				9.107,34	
7.1	170682	SEDOP	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr., cx., fiação e tomada)	10,00	PT	677,04	6.770,43	
7.2	171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz	20,00	PT	116,85	2.336,91	
8			INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				5.346,19	
8.1	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	5,00	PT	583,27	2.916,33	
8.2	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos)	5,00	PT	485,97	2.429,86	
9			PINTURA				16.237,49	
9.1	150129	SEDOP	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	564,72	M2	14,34	8.096,61	
9.2	150605	SEDOP	PVA externa (sobre pintura antiga)	282,36	M2	14,42	4.070,44	
9.3	150604	SEDOP	PVA interna (sobre pintura antiga)	282,36	M2	14,42	4.070,44	
10			OUTROS				15.521,27	
10.1	250732	SEDOP	Ventilador de teto	16,00	UN	401,44	6.423,00	
10.2	251520	SEDOP	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio	13,50	M2	673,95	9.098,27	



[Handwritten signatures]

11	280213	SEDOP	CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces(h=2,0m)	43,60	M	733,64	31.986,60
							R\$ 240.678,79

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]