



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

ENDEREÇO: AV. SÃO PEDRO 752 - CENTRO

CNPJ: 84.263.862 / 0001 - 05

CEP: 68618-000

SINAPI - 06/2022 -
Pará

SEDOP - 05/2022 -
Pará

CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA GILVANDO NASCIMENTO

B D I (%)

25,70%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	260652	SEDOP	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m)	M	1,000	703,66	703,66
Composição Auxiliar	010269	SEDOP	Locação planimetrica de linha	M	1,000	1,83	1,83
Composição Auxiliar	020174	SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m ³	0,090	92,07	8,28
Composição Auxiliar	030010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m ³	0,090	51,21	4,60
Composição Auxiliar	040025	SEDOP	Fundação corrida com seixo	m ³	0,090	673,34	60,60
Composição Auxiliar	050729	SEDOP	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m ³	0,022	3.274,39	72,03
Composição Auxiliar	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m ²	2,500	68,22	170,55
Composição Auxiliar	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m ²	5,100	10,87	55,43
Composição Auxiliar	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m ²	5,100	44,44	226,64
Composição Auxiliar	150125	SEDOP	PVA externa sem superf. preparada	m ²	5,100	14,91	76,04
Composição Auxiliar	040026	SEDOP	Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma	m ³	0,023	1.202,79	27,66