



IMPERIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

CNPJ: 45.610.366/0001-10

SINAPI - 06/2022 - Pará SEDOP - 05/2022 - Pará

CEP: 68660-000

CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA GILVANDRO NASCIMENTO

B D I (%)


25,70%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	260652	SEDOP	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m)	M	1,000	698,88	698,88
Composição Auxiliar	010269	SEDOP	Locação planimetrica de linha	M	1,000	1,83	1,83
Composição Auxiliar	020174	SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	0,090	92,07	8,29
Composição Auxiliar	030010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	0,090	51,21	4,61
Composição Auxiliar	040025	SEDOP	Fundação corrida com seixo	m³	0,090	673,34	60,60
Composição Auxiliar	050729	SEDOP	Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,022	3.274,39	72,04
Composição Auxiliar	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	2,500	68,22	170,55
Composição Auxiliar	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	5,100	10,87	55,44
Composição Auxiliar	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	5,100	44,44	226,64
Composição Auxiliar	150125	SEDOP	PVA externa sem superf. preparada	m²	5,100	14,91	76,04
Composição Auxiliar	040026	SEDOP	Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma	m³	0,023	1.202,79	27,66

Handwritten signatures in blue ink.



 IMPÉRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	IMPERIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA	
			CNPJ: 45.610.366/0001-10	
			SINAPI - 06/2022 - Pará	SE Dop - 05/2022 - Pará
			CEP: 68660-000	
CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA GILVANDRO NASCIMENTO			B D I (%)	25,70%

ÍTEM	SERVIÇO	MÊS			FONTE DOS RECURSOS		TOTAL
		1°	2°	3°			
		1.	CONSTRUÇÃO DO MURO				
1.1	CONSTRUÇÃO DO MURO	30,00%	30,00%	40,00%			R\$ 48.626,82
		R\$ 14.588,05	R\$ 14.588,05	R\$ 19.450,73			
	PERCENTUAL SIMPLES	30,00%	30,00%	40,00%	TOTAL (%)		100,00
	PERCENTUAL ACUMULADO	30,00%	60,00%	100,00%			
	TOTAL SIMPLES	14.588,05	14.588,05	19.450,73	TOTAL(R\$)		R\$ 48.626,82
	TOTAL ACUMULADO	14.588,05	29.176,09	48.626,82			







