



**Obra**  
Reforma Geral da Escola Antônio Cearense

**Bancos**  
SINAPI - 01/2023 - Pará  
SEDOP - 02/2023 - Pará

**B.D.I.**  
31,35%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: 0,00%

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					<b>2.835,88</b>	<b>1,04 %</b>
1.1	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	4	539,76	708,97	2.835,88	1,04 %
<b>2</b>			<b>Pavimentação</b>					<b>13.790,40</b>	<b>5,07 %</b>
2.1	130492	SEDOP	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	80	131,24	172,38	13.790,40	5,07 %
<b>3</b>			<b>Revestimentos de Pisos e Paredes</b>					<b>79.412,20</b>	<b>29,21 %</b>
3.1	130119	SEDOP	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	m²	520	94,50	124,12	64.542,40	23,74 %
3.2	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	180	62,90	82,61	14.869,80	5,47 %
<b>4</b>			<b>Revisão da Cobertura</b>					<b>47.036,50</b>	<b>17,30 %</b>
4.1	070052	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	250	99,62	130,85	32.712,50	12,03 %
4.2	070049	SEDOP	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	200	54,53	71,62	14.324,00	5,27 %
<b>5</b>			<b>Forro</b>					<b>10.212,00</b>	<b>3,76 %</b>
5.1	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	m²	200	38,88	51,06	10.212,00	3,76 %
<b>6</b>			<b>Instalações Elétricas</b>					<b>13.481,15</b>	<b>4,96 %</b>
6.1	171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz	PT	85	100,90	132,53	11.265,05	4,14 %
6.2	230846	SEDOP	Revisão de ponto de ar condicionado	PT	10	168,72	221,61	2.216,10	0,82 %
<b>7</b>			<b>Instalações Hidráulicas</b>					<b>18.778,00</b>	<b>6,91 %</b>
7.1	180844	SEDOP	Revisão de ponto de água	PT	50	114,06	149,81	7.490,50	2,75 %
7.2	180845	SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	PT	50	171,87	225,75	11.287,50	4,15 %
<b>8</b>			<b>Pintura</b>					<b>81.283,50</b>	<b>29,90 %</b>

Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá  
CNPJ: 84.263.862/0001-05

8.1	150253	SEDOP	Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	m²	1350	45,84	60,21	81.283,50	29,90 %
<b>9</b>			<b>Limpeza</b>					<b>5.064,80</b>	<b>1,86 %</b>
9.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	520	7,42	9,74	5.064,80	1,86 %

**Total sem BDI** 207.009,84  
**Total do BDI** 64.884,59  
**Total Geral** 271.894,43

---

Prefeitura de Nova Esperança do Piriá  
Setor de Engenharia